



2	2			C
017 стерилизационная, 018 операционная, 019 санпропускник, 020 санпропускник, 022 санузел, 023 палата, 024 с/у, 025 палата, 026 уборная, 027 палата, 028 уборная, 029 душевая, 030 коридор, 031 шлюз, 032 шкаф.		- покрытия пола должны быть устойчивы к использованию моющих и дезинфицирующих средств (мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы, керамогранит) 10-20мм плиточный клей 10-15мм выравнивающая стяжка 30мм существующая плита перекрытия	88,65	
001 тамбур, 002 гардероб, 003 холл, 004 санузел, 005 буфет, 006 комн.отдыха, 007 организаторская, 008 функциональная диагностика, 009 приемная, 010 тамбур, 011 душевая, 012 санузел, 013 санитарная, 014 кабинет врача, 015 смотровая, 016 коридор.		- покрытия пола должны быть устойчивы к механическому воздействию (мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы, керамогранит) 10-20мм плиточный клей 10-15мм выравнивающая стяжка 30мм существующая плита перекрытия	182,27	

в пом. №III

2	2			C
001 тамбур, 002 офисное помещение, 003 санузел		- производственная напольная плитка 10-20мм плиточный клей 10-15мм выравнивающая стяжка 30мм существующая ж/б плита	32,16	

2	2			C
001 Гараж		- производственная напольная плитка 10-20мм плиточный клей 10-15мм выравнивающая стяжка 30мм существующая ж/б плита	82,08	
002 диспетчерская, 003 аптека-кабинет, 005 пом. водителя механика, 007 коридор, 008 буфет, 009 санузел, 010 коридор, 018 склад механика.		- мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы, керамогранит 10-20мм плиточный клей 10-15мм стяжка армированная по металлической сетке в 2 слоя 4CSBpl-100 150мм пеностекло 200мм рулонная гидроизоляция 2слоя на битумной мастике выравнивающая стяжка 30мм существующая ж/б плита	61,5	
004 каб старшего врача, 006 кабинет ген.директора, 011 комн. отдыха мужчин, 012 комн. отдыха женщин.		- полы могут быть покрыты линолеумом. Края должны быть подвешены плотно закреплены под плинтус, швы пропаяны. 10-20мм клей для линолеума 10-15мм стяжка армированная в 2 слоя по металлической сетке 4CSBpl-100 150мм пеностекло 200мм рулонная гидроизоляция 2слоя на битумной мастике выравнивающая стяжка 30мм существующая ж/б плита	52,0	

в пом. №II

2	2			C
002 коридор, 004 офисное помещение		- ламинат мозаичные полы, керамогранит 10-20мм плиточный клей 10-15мм стяжка армированная в 2 слоя по металлической сетке 4CSBpl-100 150мм пеностекло 200мм рулонная гидроизоляция 2слоя на битумной мастике выравнивающая стяжка 30мм существующая ж/б плита	26,21	
001 тамбур, 003 санузел		- мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы, керамогранит 10-20мм плиточный клей 10-15мм стяжка армированная в 2 слоя по металлической сетке 4CSBpl-100 150мм пеностекло 200мм рулонная гидроизоляция 2слоя на битумной мастике выравнивающая стяжка 30мм существующая ж/б плита	5,34	

в пом. №IV

C 01/09AC 07.16

Нежилое одноэтажное здание
по адресу: г. Москва, проезд Досфлота, д.2, стр.4, СЗАО.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недод.	Подп.	Дата
				Назаров А.В.	16.02.09
				Афонский К.А.	16.02.09
				Николаенко О.И.	16.02.09
				Ахунова М.А.	16.02.09

Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	40	43

План полов



ООО
"Строительная компания "Голден Ретривер"